



## Ogólne zasady do pozwolenia na prace firm wykonawczych

### I – PRZEDMIOT

Dokument niniejszy określa ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy mające zastosowanie do pracowników zewnętrznych firm wykonawczych pracujących w zakładach i jednostkach ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. zwanym dalej AMDS.

Zasady te muszą być uzupełnione przez postanowienia ustalone w Planie Zapobiegawczym, opracowanym przed otwarciem placu robót.

### II – OBOWIĄZKI FIRM WYKONAWCZYCH

Przed opracowaniem Planu Zapobiegania firma wykonawcza musi przedstawić:

- oświadczenie, iż pracownicy są zatrudnieni zgodnie z Kodeksem Pracy oraz posiadają wymagane prawem badania lekarskie, szkolenia, uprawnienia
- wykaz stosowanych maszyn i urządzeń wraz z oświadczeniem, iż są w dobrym stanie technicznym i spełniają wymogi prawne w zakresie bhp (CE lub wymagania minimalne)
- firma wykonawcza zobowiązuje się do przygotowania szczegółowego planu pracy, w przypadku występowania prac szczególnie niebezpiecznych (np. w zbiornikach, na wysokości, energetyczne, spawalnicze, itd.) przed ich wystąpieniem.

Wszystkie firmy wykonawcze muszą koniecznie:

- ustalić i/lub uczestniczyć w opracowaniu „Planu Zapobiegania”
- podpisać „Plan Zapobiegania”
- dostarczyć dokument zawierający:
  - datę wejścia na plac robót
  - czas przebywania (daty i godziny pracy)
  - listę przeszkolonych pracowników
  - nazwisko i stanowisko kierującego robotami (wykonawca zapewnia, że kierujący ma władzę, umiejętność, przeszkolenie oraz środki do reprezentowania wykonawcy)
  - nazwiska i referencje podwykonawcy(ów)
  - oświadczenia osób, których dane osobowe zostały przekazane do AMDS (RODO)
- listę używanych narzędzi i pojazdów mechanicznych
- stosować się do obowiązujących przepisów państwowych,
- stosować się do regulaminu miejsca pracy,
- przestrzegać wewnętrzne regulaminy postępowania w przedsiębiorstwie
- wykonywać pracę zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (prace elektryczne, kolory rur,...) w zakładzie klienta
- informować opiekuna ze strony AMDS o wszelkich wypadkach swojego personelu zaistniałych w miejscu pracy i o istotnych wydarzeniach (SO) oraz zapewnić opiekunowi ze strony AMDS lub osobie przez niego powołanej, możliwość uczestniczenia w dochodzeniu powypadkowym i zapoznania się z protokołem powypadkowym, przed jego podpisaniem.

### III – POWOŁANIE KOORDYNATORA DS. BHP

W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różne firmy wykonawcze, firmy te - na mocy art. 208 Kodeksu pracy - mają obowiązek:

- 1) współpracować ze sobą;
- 2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu;
- 3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników;
- 4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Jednocześnie podkreśla się, że wyznaczenie koordynatora, nie zwalnia poszczególnie firmy wykonawcze z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Koordynator ds. BHP sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników wykonujących prace na terenie AMDS w obszarze wykonywanych prac.

Do zadań i obowiązków Koordynatora ds. BHP należy:

- współpraca ze służbami bhp AMDS i firm wykonawczych,
  - przegląd stanu zabezpieczeń ppoż. na stanowiskach pracy pracowników firm wykonawczych,
  - koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania prac zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - informowanie AMDS i Wykonawców o stwierdzonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bhp i ppoż.,
  - niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub urządzeń w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
  - niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który nie przestrzega przepisów bhp lub ppoż. i swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób, zwłaszcza podczas wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych..
- 5) W przypadkach szczególnych, prawa i obowiązki Koordynatora ds. BHP mogą być określone w odrębnym dokumencie.

### IV - ODPRAWA W MIEJSCU PRACY PRZED JEJ ROZPOCZĘCIEM

Przed planowanym rozpoczęciem robót, osoby odpowiedzialne za prowadzenie prac ze strony firm reprezentujących wykonawcę spotykają się na placu robót celem:

- identyfikacji możliwych zagrożeń wynikających z wzajemnego wpływu ich działalności, sprzętu i materiałów,
- zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego przeprowadzonej przez AMDS,
- wzajemnego przekazania między firmami wyników oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej przez każdego z wykonawców,
- podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych i zabezpieczających w zależności od występującego ryzyka,
- ustalenia obszaru robót i dróg dostępu,
- ustalenia niebezpiecznych obszarów,
- dokonania inspekcji obszaru robót, instalacji i wyposażenia udostępnionego firmom wykonawczym.
- ustalenia dostępu do urządzeń sanitarnych i szatni.

Jeżeli firma wykonawcza korzysta z podwykonawców, musi ona stosować wobec nich takie same zasady, jak AMDS stosuje wobec wykonawcy.

W każdym przypadku uzgodnionego i podpisanego podwykonawstwa, będą stosowane warunki prawne, a konkretnie, warunki odnoszące się do pełnej i absolutnej odpowiedzialności firmy wykonawczej, które pozostanie wyłącznie odpowiedzialne w wypadku uszkodzenia, strat lub jakichkolwiek fizycznych, materialnych lub niematerialnych szkód wyrządzonych naszemu przedsiębiorstwu, jego pracownikom i/lub osobom trzecim, w wyniku swoich działań, jako podwykonawcy.

### V – ZABEZPIECZENIE ZBIOROWE

W zależności od postępu robót oraz ich charakteru, firma wykonawcza zainstaluje system zabezpieczenia zbiorowego odpowiednio przystosowany do miejsca i rodzaju pracy.

Jeżeli ma nastąpić demontaż wyposażenia bezpieczeństwa lub zabezpieczenia zbiorowego, muszą one być zastąpione urządzeniami równoważnymi.

### VI – OSOBISTE WYPOSAŻENIE OCHRONNE

Na terenie AMDS obowiązkowe są kaski i buty zabezpieczające oraz kamizelki odblaskowe, spodnie z długimi nogawkami, koszule z długimi rękawami.

W zależności od ryzyka wynikającego z charakteru pracy, personel firmy wykonawczej musi nosić rękawice, okulary oraz inne urządzenia

zabezpieczenia osobistego (patrz „Plan Zapobiegania” – Przypomnienie wspólnych zobowiązań, pkt. 5). Środki ochrony indywidualnej.

### VII – PRACA NA WYSOKOŚCI

Jeżeli to możliwe, prace na wysokości mają się odbywać na pełnych podestach, z podnośników nożycowych, podnośników koszowych (zwyżki).

Zabronione jest stosowanie drabin jako stanowisk pracy.

-Rusztowania muszą być w dobrym stanie i zgodne z aktualnymi przepisami.

- Drabiny – w dobrym stanie technicznym – muszą być tak zainstalowane lub przymocowane, aby nie wystąpił ich poślizg.
- Obowiązkowe są szelki bezpieczeństwa z odpowiednimi urządzeniami do kontrolowanego opuszczania.
- Teren prac ma być przez Wykonawcę wydzielony i zabezpieczony.
- Roboty na wysokości, na pomostach roboczych, torach dźwigu, przenośnikach lub suwnicach są określone w „Planie Zapobiegania”.
- Dostęp do torów suwnic jest wzbroniony, chyba, że w „Planie Zapobiegania” są konkretne zapisy na ten temat. Dostępny system doraźny.
- Nadzorujący prace ze strony Wykonawcy ma obowiązek kontrolować stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej (a w szczególności właściwe stosowanie szelek bezpieczeństwa) przez podległych mu pracowników.
- Obowiązuje zakaz chodzenia po świetlikach zabudowanych w dachu.

### VIII – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Poza przypadkami konkretnego upoważnienia, personel firmy wykonawczej nie może wyłączać urządzeń elektrycznych. Działania te będą wykonywane przez upoważniony personel AMDS i będą określone w „Planie Zapobiegania”. To samo odnosi się do wykonywanych ponownych podłączeń elektrycznych. W wypadku pracy na instalacjach pod prądem, personel firmy wykonawczej musi posiadać odpowiednie zezwolenie do wykonywania robót. Firmy wykonawcze muszą wykonywać swoje roboty zgodnie z aktualnymi krajowymi normami i przepisami oraz procedurami AMDS (izolacja - lockout).

### IX – INSTALACJE GAZOWE

Bez konkretnego upoważnienia, personel firmy wykonawczej nie może odłączać przewodów gazowych. Operacje te, określone w „Planie Zapobiegania”, będą realizowane po uzyskaniu upoważnienia od koordynatora ze strony AMDS. To samo odnosi się do powtórnych podłączeń. Roboty na przewodach gazowych mogą być wykonywane po ich odłączeniu i po zneutralizowaniu instalacji.

Przy stosowaniu butli gazowych, muszą one pozostać w pozycji pionowej i być umocowane. Rury ciśnieniowe, węże i uszczelki muszą być w dobrym stanie. Palniki muszą być wyposażone w zawór jednodrogowy.

### X – MASZyny W RUCHU

Nie można podejmować żadnych robót w pobliżu ruchomych maszyn lub maszyn, które mogą za chwilę rozpocząć swoje przemieszczanie się ani w pobliżu działającego urządzenia, dopóki nie zostaną podjęte konieczne działania określone w „Planie Zapobiegania”. Ze względu na konkretne ryzyko związane z suwnicami, to samo odnosi się do robót wykonywanych na nich lub w ich pobliżu.

### XI – UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ PODNOŚNIKOWYCH

Korzystanie przez przedsiębiorstwo wykonawcze z takiego wyposażenia (suwnica, wózki widłowe,...) należącego do AMDS jest zabronione, chyba, że „Plan Zapobiegania” stanowi inaczej. W tym przypadku, operator musi posiadać kwalifikacja do obsługi tego rodzaju urządzeń.

### XII – ROBOTY W WYKOPACH I W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH

Dostęp do wykopów i przestrzeni zamkniętych jest zabroniony i zabezpieczony, chyba, że „Plan Zapobiegania” stanowi inaczej.

### XIII – ROBOTY ZIEMNE

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w tych miejscach gdzie istnieje prawdopodobieństwo występowania rur (woda, gaz, elektryczność), muszą mieć zastosowane procedury określone w „Planie Zapobiegania”.

### XIV – WYPOSAŻENIE

Wyposażenie należące do firmy wykonawczej musi być sprawne i w dobrym stanie, musi być wyposażone w urządzenia zabezpieczające oraz być zgodne z przepisami (CE lub wymagania).

W wypadku wyposażenia okresowo kontrolowanego, wyposażenie firmy wykonawczej musi być zaopatrzone w certyfikaty zgodności, okazywane na żądanie ze strony koordynatora AMDS.

### XV – ŁAŃCUCH POLECEŃ NA MIEJSCU PRACY

Nazwisko oraz stanowisko osoby kierującej z ramienia firmy wykonawczej musi być wpisane w „Plan Zapobiegania”. Jeżeli AMDS wypożycza personel przedsiębiorstwom wykonawczym i jeżeli personel z jednego przedsiębiorstwa bierze udział w pracy realizowanej przez inne, procedury łańcucha poleceń są określone w „Planie Zapobiegania”.

### XVI – PRACE W WYSOKICH TEMPERATURACH

Przed podjęciem takich robót (spawanie, zgrzewanie, cięcie palnikiem itp.) przedsiębiorstwo wykonawcze musi:

- stosować i respektować zezwolenia na pracę w wysokich temperaturach,
- podejmować wszelkie konieczne środki dla uniknięcia pożaru lub wybuchu,
- składać sprawozdanie z każdego użycia gaśnic należących do klienta,
- sprowadzić na budowę swoje własne wyposażenie przeciwpożarowe. Wszelkie nieuzasadnione użycie wyposażenia przeciwpożarowego należącego do AMDS będzie podlegało zwrotowi kosztów.

Uzyskać pozwolenie od AMDS na prace pożarowo niebezpieczne.

### XVII – WIERCENIA ŚCIAN I STROPÓW

Dla zapobieżenia wszelkiemu ryzyku rozprzestrzeniania się ognia, przedsiębiorstwo wykonawcze wykonujące wiercenia poprzez stropy, ścianki i ściany, dla przeprowadzania rur, elektrycznych kabli lub innych przewodów musi wypełnić otwory materiałem niepalnym.

### XVIII – RUCH KOŁOWY

Personel przedsiębiorstw wykonawczych korzystających z pojazdów kołowych muszą przestrzegać znaków drogowych, przepisów dotyczących parkowania oraz ograniczeń prędkości.

Dostęp pojazdów do wnętrza budynków jest dozwolony jedynie dla załadunku lub wyładunku wyposażenia i materiałów.

Transport i dostawa cysternami będzie wykonywana zgodnie z aktualnymi przepisami.

Na terenie przedsiębiorstwa pierwszeństwo ma transport kolejowy.

Poruszanie się personelu firmy wykonawczej jest ograniczone do miejsca jego pracy.

Parkowanie pojazdów Wykonawcy możliwe jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Na parkingach obowiązuje nakaz parkowania przodem do kierunku wyjazdu.

### XIX – MODYFIKACJA RYZYKA

Jeżeli w trakcie robót pojawi się nieprzewidziane ryzyko – albo ze strony AMDS albo firmy wykonawczej – kierownictwo musi określić nowe działania zapobiegawcze.

### XX – ZAKOŃCZENIE ROBÓT

Na koniec robót, firma wykonawcza musi:

- poinformować AMDS o zakończeniu prac,
- dokonać ostatecznej kontroli i dostarczyć końcowy certyfikat,
- pozostawić plac robót w stanie uporządkowanym i bez odpadów,
- zapewnić, żeby bariery, pomosty robocze i inne wyposażenie związane z bezpieczeństwem, które mogły być usunięte w trakcie wykonywania robót, zostały ponownie zainstalowane.

### **XXI – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – GWARANCJE UBEZPIECZENIA**

W całym okresie realizacji robót oraz do czasu całkowitego zakończenia robót, firma wykonawcza i jej podwykonawcy będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody fizyczne, materialne lub niematerialne, bez względu na ich przyczynę i rodzaj. Firma wykonawcza i jej podwykonawcy:

-zabezpieczą AMDS przed konsekwencjami wszelkich działań prawnych wobec niego, wynikających z wypadków lub uszkodzeń, które wystąpiły w trakcie tych robót lub wynikających z nieprzestrzegania warunków BHP,

-podpiszą konieczne polisy ubezpieczeniowe i przedstawią na żądanie dowód tego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej, szczególnie w zakresie ryzyka pożaru lub eksplozji,

-ubezpieczenie obejmie co najmniej:

1. Dla prac o wartości zlecenia powyżej 25 000 zł:

- szkody na osobach co najmniej 1000 000 zł (nie mniej niż wartość kontraktu)
- szkody materialne co najmniej 150 000 zł (nie mniej niż wartość kontraktu)

2. Dla prac o wartości zlecenia do 25 000 zł:

- szkody na osobach co najmniej 1000 000 zł
- szkody materialne co najmniej 50 000 zł

3. Dla prac poza halą produkcyjną/ magazynową, dla wartości nie przekraczającej 20 000 zł o konieczności ubezpieczenia zdecyduje kierownik/ dyrektor zakładu).

AMDS odrzuca wszelką odpowiedzialność w wypadku kradzieży lub uszkodzenia wyposażenia umieszczonego w pomieszczeniach firmy wykonawczej.

Obowiązkiem Wykonawcy jest traktowanie wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaną pracą jako poufnych. Bez pisemnej zgody AMDS Wykonawca nie może udzielać środkom masowego przekazu jakichkolwiek informacji dot. firmy.

### **XXII – AUTOMATYCZNE SYSTEMY PRZECIWOŻAROWE**

Zabrania się prowadzenia wszelkich robót w pomieszczeniach wyposażonych w automatyczne systemy przeciwpożarowe, z wyjątkiem przypadków określonych w „Planie Zapobiegania”

### **XXIII – PRACE INDYWIDUALNE**

Firma wykonawcza zapewni, że żaden pracownik nie będzie pracował sam. W przypadku absolutnej konieczności, sytuacje takie muszą zostać zakomunikowane opiekunowi ze strony AMDS i takie działania muszą być określone w „Planie Zapobiegania”.

### **XXIV – PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP**

Wszelkie uchybienia w przestrzeganiu przepisów BHP, mogą spowodować zerwanie kontraktu bez uprzedniego wypowiedzenia i bez odszkodowania, jak również mogą spowodować wpisanie na czarną listę AMDS.

Ponadto, AMDS zastrzega sobie prawo do domagania się odszkodowania za naruszenie zobowiązań kontraktowych.

Sposób wykonywania prac przez Wykonawcę będzie monitorowany przez opiekuna ze strony AMDS, służby BHP lub inne wyznaczone osoby przez kierownika komórki organizacyjnej.

Wykonawcę zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników z wymogami niniejszej Instrukcji i Planu Zapobiegania dla Wykonawców zewnętrznych, co potwierdzają podpisami.

### **XXV – PODWYKONAWCY**

Zatrudnienie przez Wykonawcę innych firm jako własnych Podwykonawców do realizacji pracy na terenie ArcelorMittal Distribution Solutions Poland musi być uzgodnione z Biurem Zakupów Nieprodukcyjnych.

Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia podzlecenia prac Podwykonawcom, co oznacza, iż Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu pracy na terenie ArcelorMittal Distribution Solutions Poland tylko po jednym Podwykonawcy z danej branży (np. roboty ogólnobudowlane, roboty elektryczne, roboty ziemne, infrastruktura IT, itd.). Ograniczenie to nie dotyczy dostawców materiałów, podzespołów, urządzeń, itd., chyba że dostawcy tacy wykonują na terenie

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland prace/czynności takiego rodzaju, że mogą oni zostać zakwalifikowani jako Podwykonawcy (np. oprócz czynności wyładunkowych wykonują prace montażowe lub budowlane). Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów i zasad bhp, ochrony środowiska, a także uregulowań wewnętrznych ArcelorMittal Distribution Solutions Poland w powyższych zakresach, zarówno przez Pracowników Wykonawcy i Pracowników Podwykonawcy, jak i swoich Podwykonawców. Wszelkie odstępstwa od zasad określonych powyżej wymagają pisemnej zgody

### **XXVI – ŚRODOWISKO**

#### **A) Odpady:**

Firma wykonawcza musi zapewnić, aby usuwanie odpadów odbywało się zgodnie z krajowymi przepisami.

Ponadto, każdorazowo będą miały zastosowanie następujące instrukcje:

Odpady muszą być gromadzone w odpowiednich kontenerach. Spalanie odpadów jest kategorycznie zabronione. W wypadku wątpliwości, firma wykonawcza może poprosić opiekuna ze strony AMDS o konkretne instrukcje.

Firma wykonawcza usuwa wytworzone odpady we własnym zakresie (zakaz wyrzucania do kontenerów AMDS).

W przypadku wycieku (awarii środowiskowej) firma wykonawcza niezwłocznie przekazuje informację do AMDS oraz zobowiązana jest do usunięcia skutków wycieku/awarii wraz z rekultywacją terenu, jeżeli będzie to konieczne.

Nie wolno na terenie AMDS :

- wwozić jakichkolwiek odpadów,
- myć pojazdów i sprzętu,
- przechowywać zapasów paliwa i tankować pojazdów,
- spalać odpadów,
- wylewać jakichkolwiek substancji do kanalizacji i gruntu,
- negatywnie oddziaływać na środowisko stosując maszyny czy narzędzia pracy emitujące do atmosfery ponadnormatywny poziom hałasu, czy też emisje.

#### **B) Zapobieganie zanieczyszczeniom**

Przez cały czas trwania robót, wykonawca zapewnia czyste i schludne miejsce swojej pracy, a odpady są regularnie usuwane w celu zapewnienia uporządkowanego terenu prac.

Zabrania się zrzucania płynnych ścieków.

Na koniec kontraktu, firma wykonawcza musi przekazać plac robót w stanie uporządkowanym (zrekultywowanym).

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszym dokumentem i przyjmuję do wiadomości i stosowania wymogi w nim zawarte.

.....  
(podpis osoby upoważnionej)